

珠海市科立包装制品有限公司迁建项目 其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 项目简况

珠海市科立包装制品有限公司迁建项目（以下简称“项目”）位于珠海市金湾区三灶镇金湖路 20 号厂房一 1 楼、厂房五，建筑面积为 2074 平方米。项目总投资 100 万元，环保投资 20 万元，主要从事纸制品制造，年产纸箱 10 万个、垫板 20 万个。

根据企业建设生产计划，目前实际建成生产规模为年产纸箱 10 万个、垫板 20 万个。项目已于 2023 年 7 月验收通过。

2022 年 9 月，项目委托广东华博士环保科技有限公司编制《珠海市科立包装制品有限公司迁建项目环境影响报告表》；2022 年 11 月 17 日，通过珠海市生态环境局审批（珠环建表〔2022〕255 号）。

1.2 实施建设情况

珠海市科立包装制品有限公司迁建项目实际建设情况和环评设计对比情况详见表 1、表 2。

表 1 本项目组成一览表

工程类别	建设内容	环评报告建设内容		实际建设情况
		建设规模		建设规模
主体工程	车间	厂房一（三层）1 楼，建筑面积 1450m ² ，主要用途为生产、包装等		与环评一致
储运工程	仓库	厂房五（单层建筑），建筑面积 624m ² ，主要用途为原料、产品等贮存		与环评一致
公用工程	供电工程	由市政管网供电，用电量为 4 万 KW·h/a；本项目不设备用发电机		与环评一致
	给水工程	由市政自来水管网供应		与环评一致
环保工程	废气	印刷有机废气	收集后经二级活性炭吸附装置净化后高空排放	与环评一致

工程类别	建设内容	环评报告建设内容		实际建设情况
		建设规模		建设规模
		粘箱有机废气、废水设施有机废气	加强车间内通风后无组织排放	与环评一致
	废水	生活污水	经三级化粪池预处理后，通过市政污水管网排入三灶水质净化厂处理，最终排入大门口水道	与环评一致
		印刷机清洗废水	经“智能化水墨分离设备”分离处理达到生产技术要求后，油墨浓缩液回用于印刷生产工序，清水回用到印刷机清洗工序，循环使用，不外排	与环评一致
	噪声	选用低噪声设备，生产设备均位于室内，采取减震、隔声等降噪措施		与环评一致
	固体废物	危险废物	废活性炭、废包装桶等危险废物分类收集后交由具有危险废物处理资质的单位回收处理。	与环评一致
		一般工业固废	边角料、废包装材料等一般工业固废集中收集后，交由废旧物资单位回收处理。	与环评一致
		生活垃圾	生活垃圾分类收集后，交由环卫部门清运处理。	与环评一致
依托工程	城市污水处理厂依托	污水依托于三灶水质净化厂处理		与环评一致

表 2 项目主要设备一览表

序号	名称	单位	环评报告建设内容			实际建设情况	使用工序
			迁建前数量	迁建后数量	变化量	数量	
1	分纸机	台	2	2	0	2	分纸
2	压痕机	台	1	2	+1	2	压痕
3	印刷机	台	3	2	-1	2	印刷
4	切角机	台	2	1	-1	1	开槽
5	打钉机	台	2	2	0	2	打钉
6	粘箱机	台	0	1	+1	1	粘箱
7	打包机	台	2	5	+3	5	打包
8	螺杆式空压机	台	1	1	0	1	/

表 3 产能情况一览表

序号	产品名称	环评报告建设内容			实际建设情况
		迁建前产量（万个）	迁建后产量（万个）	变化量（万个）	产量
1	纸箱	15	10	-5	10
2	垫板	0	20	+20	20

备注：垫板是用纸板制作而成的用于托垫物品，起减震缓冲作用。

1.3 环评办理过程

2022 年 9 月，项目委托广东华博士环保科技有限公司编制《珠海市科立包装制品有限公司迁建项目环境影响报告表》；2022 年 11 月 17 日，通过珠海市生态环境局审批（珠环建表〔2022〕255 号）。

1.4 环评和实施建设的变化

经现场核实，实际建设内容与《珠海市科立包装制品有限公司迁建项目环境影响报告表》及其批复一致，无变动。

2 施工简况

项目于 2023 年 2 月竣工，2023 年 3 月 20 日至 2023 年 6 月 30 日调试运行。

3 环保措施的落实情况

3.1 环评要求的环保措施的落实情况

1、废水

项目废水主要是生活污水，经三级化粪池预处理后通过市政污水管网排入三灶水质净化厂；项目生产废水（印刷机清洗废水）经分离处理达到生产技术要求后，油墨浓缩液回用于印刷生产工序，清水回用到印刷机清洗工序，循环使用，不外排。

2、废气

项目废气主要为印刷、粘箱工序产生的废气（主要污染物为VOCs），废气密闭收集后，经二级活性炭吸附装置处理后通过排气筒高空排放（JW-FQ-0944-1）。

3、噪声

项目噪声主要为设备运行时产生的噪声。采取合理布局、选用低噪声设备、减振、隔声等措施，减少对周围环境的影响。

4、固体废物

项目固体废物主要为生活垃圾、一般工业固体废物及危险废物。生活垃圾交由环卫部门清运；边角料、废包装材料等一般固体废物，收集后交由废旧物资公司回收处理；废活性炭、废包装桶等危险废物收集后暂存于危废暂存点，交由具有危险废物处理资质的单位回收处理。

3.2 其他环境保护措施的实施情况

1、完善验收监测报告、验收报告及环保档案；

2、加强环境保护管理，落实各项环保措施，确保污染物稳定达标排放或处置。

3、加强企业突发环境事件的培训和演练，确保环境安全。

4 验收过程简况

珠海市科立包装制品有限公司迁建项目（以下简称“项目”）位于珠海市金湾区三灶镇金湖路 20 号厂房一 1 楼、厂房五进行建设生产，于 2023 年 3 月开始进行设备安装、调试，调试期间委托佳誉（广东）检测科技有限公司对本项目的废气、生活污水、噪声进行监测，监测结果均达标。

2023 年 7 月 2 日在项目所在地进行了自主验收会议，在自主验收期间，在网站公示了《建设项目竣工环境保护验收报告》、《验收意见》和《其他需要说明的事项》《建设项目竣工环境保护验收报告》等由珠海市科立包装制品有限公司编制。

验收意见中，一致通过。

